



Municipalidad de Bolívar

Intendente Dr. Eduardo Bucca

NUEVOS POZOS DE CAPTACION Y CAÑERÍA
DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
BOLIVAR

Planta de tratamiento de agua potable y obras complementarias

Computo y Presupuesto - ITEMS 1 Y 2

id	ITEM	U	CANT	C.UNIT	PARCIALES	TOTALES	%
2	EJECUCION DE CAÑERÍA DE INTERCONEXION					\$ 3.585.424,46	64,88%
1	Red de agua potable						
1	Provisión y colocación de cañerías s/proyecto	ml	1850	\$ 1.418,85	\$ 2.624.871,05		
2	Provision y colocacion de valvulas y llaves	unidad	15	\$ 5.300,00	\$ 79.500,00		
3	Obra civil - Camaras de Operación	m3	19,48	\$ 5.267,97	\$ 102.620,00		
4	Tableros electricos y lineas de alimentacion	global	1	\$ 298.433,41	\$ 298.433,41		
5	Empalmes y By-pass en cañería existente	global	1	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00		
3	NUEVOS POZOS DE EXPLOTACION PARA AGUA POTABLE					\$ 1.941.168,64	35,12%
1	Nuevos pozos de explotación						
1	Pozo estratigrafico diam.4" - 35mts CTN	global	4	\$ 75.588,58	\$ 302.354,32		
2	Perfilaje geo-fisico gamma natural	global	4	\$ 45.738,00	\$ 182.952,00		
3	Pozo de explotación diam.14" - 35mts - DN350mm y cañería de conexión	global	4	\$ 255.479,40	\$ 1.021.917,60		
4	Limpieza de perforación	global	4	\$ 16.661,70	\$ 66.646,80		
5	Colocación de bomba sumergible y manifold	global	4	\$ 67.202,19	\$ 268.808,76		
6	Ensayo de bombeo a caudal variable	global	4	\$ 6.109,29	\$ 24.437,16		
7	Tableros electricos y gabinetes	global	4	\$ 18.513,00	\$ 74.052,00		
PRECIO TOTAL						\$ 5.526.593,10	100,00%

Son pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEITISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 0,10 CENTAVOS